

風雨実験棟多点圧力測定装置外 1 件（1 3）保守点検業務

仕様書

1. 適 用

本仕様書は、独立行政法人建築研究所が発注する「風雨実験棟多点圧力測定装置外 1 件（1 3）保守点検業務」に適用する。

2. 目 的

本業務は、建築研究所が所有する風雨実験棟「多点圧力測定装置」の機能を維持及び回復させ、常時正常稼働させること、及び第一縮流胴に設けるメッシュ／ハニカム部の清掃を目的とする。

3. 履行場所

茨城県つくば市立原 1 番地 独立行政法人建築研究所

- ・ 風雨実験棟

4. 一般事項

1) 受注者の負担の範囲

- ・ 業務の実施に必要な施設の電気・ガス・水道等の使用に係る費用は発注者の負担とする。
- ・ 点検に必要な工具、計測機器等の機材は、設備機器に付属して設置されているものを除き、受注者の負担とする。
- ・ 業務に必要な消耗部品、材料、油脂等で業務中に消費されるものは、受注者の負担とする。
- ・ 安全管理に必要な仮囲い、バリケード、照明等が必要な場合は受注者の負担とする。
- ・ 廃棄物の処理は、受注者の負担とする。
- ・ 業務の実施において、当所のクレーン設備を使用する場合の費用は発注者の負担とする。
- ・ 業務の実施において、検定に関わる費用は受注者の負担とする。

2) 業務報告書の書式

- ・ 報告書の書式及び内容は、下記の項目をもとに担当者と協議し作成する。

- 1) 実施工程表、実施日
- 2) 保守点検・修理項目
- 3) 保守点検・修理内容
- 4) 保守点検・修理方法
- 5) 業務結果
- 6) 業務前・中・後写真

3) 関係法令等の遵守

- ・ 業務の実施に当たり、適用を受ける関係法令を遵守し、業務の円滑な遂行を図ること。

5. 業務関係図書

1) 業務計画書

- ・ 実施体制、全体工程表等を総合的にまとめた業務計画書を作成し、作業開始前に担当者の承諾を得ること。

2) 作業計画

- ・ 受注者は、業務計画書に基づき、実施日時、作業内容、作業手順、作業範囲、業務責任者名、担当技術者名、安全管理計画等を具体的に定めた作業計画書を作成し、作業開始前に担当者の承諾を得ること。

3) 貸与資料

- ・ 本業務の対象機器に備え付けの図面、取扱説明書等は使用する事が出来る。なお、作業終了後は、原状回復を図ること。

4) 業務の記録

- ・ 受注者は、担当者と協議した結果について記録を整備すること。

6. 業務現場管理

1) 業務管理

- ・ 品質、工程、安全等の業務管理を行うこと。

2) 業務責任者

- ・ 受注者は、業務責任者を定め担当者に届け出ること。また、業務責任者を変更した場合も同様とする。
- ・ 業務責任者は、本業務を履行するための経験、知識と技能を有するものとする。
- ・ 業務責任者と担当技術者は兼務出来るものとする。

3) 業務条件

- ・ 業務を行う日は、担当者の指示による。
- ・ 業務実施可能時間は、平日の8:30～17:15とする。
- ・ 業務時間を変更する場合は、担当者の承諾を受けること。

4) 電気工作物保安業務

- ・ 自家用電気工作物の保守点検又は修理を含む業務は、当所の電気保安主任技術者へ作業実施計画を提出し承認を受けること。

5) 業務の安全衛生管理

- ・ 業務の実施に際し、アスベスト又はPCBを確認した場合は、担当者へ報告すること。

6) 火気の取扱い等

- ・ 火気を使用する場合は、あらかじめ担当者の承諾を得るものとし、その取扱いに際しては十分に注意すること。
- ・ 業務関係者の喫煙は、あらかじめ指定された場所において行い、喫煙後は消火を確認すること。

7) 危険物の取扱い

- ・ 業務で使用するガソリン、薬品、その他の危険物の取扱いは、関係法令によること。

8) 出入り禁止箇所

- ・ 業務に関係のない場所及び室への出入りは禁止する。

9) 養生

- ・ 作業場所周辺等汚染又は損傷しないよう適切な養生を行うこと。

10) 後片付け

- ・ 業務の完了に際しては、当該作業部分の後片付け及び清掃を行う。

7. 業務の実施

1) 服装等

- ・ 業務関係者は、名札、または腕章をつけて業務を行うこと。

2) 担当者の立会い

- ・ 作業等に際して担当者の立会いを求める場合あらかじめ申し出ること。

8. 業務に伴う廃棄物の処理等

1) 廃棄物の報告

- ・ 業務において発生する廃棄物は、種類・数量・重量を担当者へ報告すること。なお、報告様式は任意とするが、交換した部品、油等の資機材は廃棄前に交換数量がわかるよう写真を撮り、添付すること。

2) 産業廃棄物の処理

- ・ 業務の実施に伴い発生した産業廃棄物は、積み込みから最終処分までを産業廃棄物処理業者に委託し、マニフェスト交付を経て適正に処理すること。なお、処分に伴う費用は本業務に含むものとする。

9. 建物内施設等の利用

1) 共用施設の利用

- ・ 駐車場、建物内の便所、エレベーター等の一般共用施設は利用することができる。

10. 作業用仮設物及び持ち込み資機材等

1) 作業用足場等

- ・ 労働安全衛生法その他の関係法令等に従い、適切な材料及び構造のものとする。

2) 持込資機材の残置

- ・ 業務が複数日にわたる場合、担当者の承諾を得た場合には残置することができる。なお、残置資機材の管理は受注者の責任において行うこと。

1 1. 業務内容

1) 多点圧力測定装置

1-1) 設置場所

風雨実験棟

1-2) 機器概要

- ・本装置は、乱流境界層風洞実験に際し、風圧力を測定する機器である。

製品名 多点圧力測定装置


製造所 (株) 東亜工業社製

型式 圧力センサー (352ch) + 外部入力

方式 差圧型圧力変換器 (5v/1kPa)、全チャンネル独立 AD 変換

能力 サンプリング周波数 1Hz~1kHz、全チャンネル同時サンプリング

1-3) 機器構成



1-4) 業務の範囲

- ・点検時に行う一般保守の範囲

- ① 汚れ、詰まり、付着等がある部品又は点検部の清掃
 - ② 取り付け不良、作動不良、ずれ等がある場合の調整
 - ③ ボルト、ネジ等で緩みがある場合の増し締め
 - ④ 潤滑油、グリス、雑油等の注油
(保守点検時に消費され、基本的実体となって再現されないもの)
 - ⑤ タッチアップペイント等
 - ⑥ その他上記①～⑤に類する軽微な作業
- ・ 業務内容に記載された以外であっても、異常を発見した場合は担当者へ報告すること。

1－5) 機材の品質等

- ・ 業務に使用する交換部品等は、当該試験装置等の仕様に合う部品とし、新品とすること。
- ・ 交換部品に初期不良が見つかった場合は、受注者の負担により直ちに交換すること。

1－6) 次に示す点検整備等を実施すること。なお、点検等により軽微な不具合のある部品等は交換すること。また、目視検査結果、計測結果、校正結果及び確認結果等は記録を残すこと。

- ・ 圧力センサー部について、各チャンネルの圧力校正を行うこと。
- ・ データロギング部について、各チャンネルのオーバーホールを行うこと。

1－7) 総合調整

- ・ 全ての保守点検・修理の対象箇所が完了した時点で、装置の試運転を実施し、動作確認および総合調整を行うこと。また、装置使用時における調整を必要に応じて行うこと。

2) 乱流境界層風洞

2-1) 設置場所

風雨実験棟

2-2) 機器概要

本装置は、乱れた自然の風を再現できる風洞で、構造物の耐風圧性実験、都市環境実験及び室内環境実験に使用することができる試験装置である。


装置名 乱流境界層風洞(密閉回流型・開放押込型・開放回流型の形式に可変可能な風洞)

製造所 川崎重工業(株)

能力 密閉回流型時

- ・測定部の大きさ 幅 3.0m×高さ 2.5m×長さ 25m
- ・風速範囲 0.5～24.4m/sec
- ・風速分布 0.9% (平均風速との偏差)
- ・乱れの強さ 0.14
- ・送風機仕様 インレットベーン付後置静翼単段軸流式 口径：4000mm φ
風量：162m³/sec 電動機出力：350kw

2-3) 装置概要



2－4) 業務の範囲

- ・ 点検時に行う一般保守の範囲
 - ① 汚れ、詰まり、付着等がある部品又は点検部の清掃
 - ② 取り付け不良、作動不良、ずれ等がある場合の調整
 - ③ ボルト、ネジ等で緩みがある場合の増し締め
 - ④ 潤滑油、グリス、雑油等の注油
(保守点検時に消費され、基本的実体となって再現されないもの)
 - ⑤ タッチアップペイント等
 - ⑥ その他上記①～⑤に類する軽微な作業
- ・ 業務内容に記載された以外であっても、異常を発見した場合は担当者へ報告すること。

2－5) 機材の品質等

- ・ 業務に使用する交換部品等は、当該試験装置等の仕様に合う部品とし、新品とすること。
- ・ 交換部品に初期不良が見つかった場合は、受注者の負担により直ちに交換すること。

2－6) 次に示す清掃等を実施すること。なお、目視検査結果、計測結果、校正結果及び確認結果等は記録を残すこと。

- ・ 第一縮流胴の風上側に設けるメッシュ／ハニカム部に沿って仮設足場を設け、メッシュ／ハニカム部の清掃を行うこと。
- ・ 清掃後に風洞断面内の気流分布を測定すること。ただし測定に先立ち、沈錘式微差圧計（ISP-3-20DS）のオーバーホール、温度依存試験及び圧力校正をすること。

2－7) 総合調整

- ・ 全ての保守点検・修理の対象箇所が完了した時点で、送風機の試運転を実施し、総合調整を行うこと。

1 2. 履行期限

- ・ 契約日の翌日から平成 2 6 年 3 月 1 4 日（金）まで。

1 3. 提出書類

- ・ 4. 2) で作成した業務報告書
- ・ 打ち合わせ書
- ・ 上記書類の書式は A 4 版縦横書きとし、ファイルに綴じ 1 部を提出するとともに、上記電子データを保存した電子媒体 1 部（電子媒体の種類は担当者の指示による）
- ・ その他担当者が指示したもの（書式、形態、部数は担当者の指示による）

1 4. 業務の検査

- ・ 業務完了後、当所検査担当者による検査に合格しなければならない。
- ・ 検査に必要な資機材、契約図書、業務関係図書等は受注者で用意すること。

1 5. 疑義

- ・ 本業務に疑義が生じた場合は担当者と協議すること。

以上

担当者

構造研究グループ 喜々津 仁密